

ОАО ПКП «Меридиан»

Генеральный директор

Ю.Д.Дейкун

«___» _____ 2016г.

Техническое задание

Монтаж систем ХВС, ГВС, отопления, паропровода, воздухораспределения цеха морепродуктов на 5-ом этаже площадью 3040 м.кв. в здании главного производственного корпуса в осях М-С; 16-36; (стр.2, инв. №00000003)
по адресу: ОАО ПКП «Меридиан», г.Москва, ул. Ижорская, д.7

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ХВС, ГВС | | | |
| 1 | Разборка трубопроводов Ду50 | м | 496,0 |
| 2 | Прокладка трубопровода Ду25 | м | 404,0 |
| 3 | Прокладка трубопровода Ду32 | м | 184,0 |
| 4 | Прокладка трубопровода Ду40 | м | 56,0 |
| 5 | Прокладка трубопровода Ду75 | м | 336,0 |
| 6 | Установка крана шарового Ду25 | шт. | 144,0 |
| 7 | Установка крана шарового Ду32 | шт. | 12,0 |
| 8 | Установка крана шарового Ду50 | шт. | 8,0 |
| 9 | Установка обратных клапанов Ду25 | шт. | 16,0 |
| 10 | Изоляция трубопровода 50х13 | м | 166,0 |
| 11 | Изоляция трубопровода 89х13 | м | 1,38 |
| 12 | Врезки трубопроводов Ду32 | шт. | 72,0 |
| 13 | Врезки трубопроводов Ду50 | шт. | 8,0 |
| 14 | Сверление отверстий для крепления | шт. | 392,0 |
| 15 | Монтаж стальных лотков | шт. | 196,0 |
| 16 | Монтаж креплений | кг | 427,0 |
| 17 | Гидравлическое испытание | м | 980,0 |
| 18 | Установка лесов | м ² | 356,0 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|------------------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отопление | | | |
| 1 | Демонтаж радиатора | шт. | 36,0 |
| 2 | Разборка трубопроводов Ду25 | м | 92,0 |
| 3 | Разборка трубопроводов Ду50 | м | 174,0 |
| 4 | Изготовление регистров | кг | 754,0 |
| 5 | Изготовление кронштейнов для регистров | кг | 288,0 |
| 6 | Сверление отверстий для крепления | шт. | 144,0 |
| 7 | Монтаж креплений | кг | 288,0 |
| 8 | Установка регистров Ду80 | м | 90,0 |
| 9 | Прокладка трубопроводов Ду20,25,32,40,50 | м | 268,0 |
| 10 | Установка стальных отводов, заглушек | шт. | 108,0 |
| 11 | Установка шаровых кранов Ду20 | шт. | 72,0 |
| 12 | Установка шаровых кранов Ду50 | шт. | 4,0 |
| 13 | Врезки трубопроводов Ду20 | шт. | 36,0 |
| 14 | Врезки трубопроводов Ду50 | шт. | 4,0 |
| 15 | Прочистка труб | м | 72,0 |
| 16 | Гидравлическое испытание | м | 358,0 |
| 17 | Подготовке поверхности трубопроводов к покраске | м ² | 59,3 |
| 18 | Окраска трубопроводов | м ² | 59,3 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|------------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пар | | | |
| 1 | Демонтаж задвижек | шт. | 2,0 |
| 2 | Разборка трубопроводов | м | 290,0 |
| 3 | Установка металлических лотков | шт. | 132,0 |
| 4 | Монтаж креплений | кг | 280,0 |
| 5 | Установка шаровых кранов Ду32 | шт. | 15,0 |
| 6 | Установка шаровых кранов Ду50 | шт. | 2,0 |
| 7 | Прокладка трубопроводов Ду25 | м | 40,0 |
| 8 | Прокладка трубопроводов Ду32 | м | 118,0 |
| 9 | Прокладка трубопроводов Ду50 | м | 112,0 |
| 10 | Установка отводов Ду32, 50 | шт. | 32,0 |
| 11 | Врезки трубопроводов Ду50 | шт. | 8,0 |
| 12 | Гидравлическое испытание | м | 270,0 |
| 13 | Подготовке поверхности трубопроводов к покраске | м ² | 37,4 |
| 14 | Окраска трубопроводов | м ² | 37,4 |
| 15 | Изоляция трубопроводов | м ³ | 2,96 |
| 16 | Установка лесов | м ² | 218,0 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-----------------------------|--|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Воздухораспределение | | | |
| 1 | Разборка трубопроводов Ду50 | м | 406,0 |
| 2 | Прокладка трубопроводов Ду25 | м | 198,0 |
| 3 | Прокладка трубопроводов Ду32 | м | 72,0 |
| 4 | Прокладка трубопроводов Ду65 | м | 136,0 |
| 5 | Установка шаровых кранов из полипропилена Ду32 | шт. | 31,0 |
| 6 | Установка шаровых кранов Ду32 | шт. | 31,0 |
| 7 | Установка шаровых кранов Ду50 | шт. | 1,0 |
| 8 | Врезки трубопроводов Ду32 | шт. | 31,0 |
| 9 | Врезки трубопроводов Ду65 | шт. | 1,0 |
| 10 | Сверление отверстий | шт. | 360,0 |
| 11 | Монтаж лотков | шт. | 118,0 |
| 12 | Монтаж креплений | кг | 259,0 |
| 13 | Установка лесов | м ² | 186,0 |
| Вывоз мусора | | | |
| 1 | Переноска грузов вручную до 100 м | т | 5,058 |
| 2 | Погрузка вручную | т | 5,058 |
| 3 | Перевозка строительного мусора | т | 5,058 |

Начальника цеха ТВСиК

Главный инженер



С.Г. Борисов

Н.П. Степанов